

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАСПИЙСК»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368300, г. Каспийск,
Орджоникидзе ул., 12

тел.: +7(87246)5-12-70, +7(87246)5-10-00,
факс: +7(87246)5-10-00

сайт: www.kaspiysk.org,
e-mail: kasp.info@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16 » 03 2023 г.

№ 320

**«Об утверждении технического задания на разработку
инвестиционной программы АО "Единый оператор
Республики Дагестан в сфере водоснабжения и
водоотведения", город Каспийск»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации городского округа «город Каспийск» от 12 ноября 2021 г. № 1224 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ «город Каспийск» на период до 2036 года», Администрация городского округа «город Каспийск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения" на 2023-2026 годы, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Директору МБУ «Каспий-Медиа» Байрамову Р.Д. опубликовать настоящее Постановление в газете «Трудовой Каспийск», начальнику отдела межведомственного взаимодействия и информационной безопасности Муртазалиеву О.М. разместить на официальном сайте городского округа «город Каспийск» в сети «Интернет».

3. Постановление Администрации городского округа «город Каспийск» №771 от 30.05.2022 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения", город Каспийск" считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа «город Каспийск» С.Р. Шахвалиева.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа
«город Каспийск»



Б.И. Гонцов



Приложение №1
к постановлению Администрации
городского округа "город Каспийск"
№ 320 от « 16 » 03 2023г

**Техническое задание
на разработку Инвестиционной программы АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения" на 2023 – 2026 годы**

Настоящее Техническое задание на разработку Инвестиционной программы АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения" разработано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты

1.1. Перечень объектов

Таблица 1

№ п/п	Место расположения подключаемого объекта (адрес объекта или кадастровый номер участка)	Наименование подключаемого объекта	Планируемая нагрузка подключаемого объекта, м3/сут.	Год подключения объекта
A.	Микрорайоны № 7, 8, 9, 10, 11			
1.1.1.	Микрорайон № 9 Кад. №: 05:48:000024:34	7-этажный жилой дом	67,2	2025
1.1.2.	Микрорайон № 9 Кад. №: 05:48:000024:34	Детский сад 150 мест	12	2025
1.1.3.	Микрорайон № 10 Кад. №: 05:48:000020:332	Многоквартирный дом участок.10363 м2	43,52	2025

№ п/п	Место расположения подключаемого объекта (адрес объекта или кадастровый номер участка)	Наименование подключаемого объекта	Планируемая нагрузка подключаемого объекта, м3/сут.	Год подключе- ния объекта
1.1.4.	Район АСП "Дагдизель" Кад. №: 05:48:000014:338; Кад. №: 05:48:000014:339	Комплекс КВ-5642; ДОО-13151,04 м2; Школа-21897,06 м2	106	2025
Б.	Микрорайон "Хазар"			
1.1.5.	Кад. №: 05:48:000010:7199	16 - этажный, 8-подъездный многоквартирный дом площадь 22000 м2	307,2	2025
1.1.6.	Кад. №: 05:48:000010:7200	16 - этажный, 5 подъездный многоквартирный дом площадь 17000 м2	192	2025
1.1.7.	Кад. №: 05:48:000010:7201	17-15 - этажный, 3-подъездный многоквартирный дом на участке площадью 17000 м2	122,4	2025
В.	Центральная часть города			
1.1.8.	ул. Орджоникидзе № 8 Кад. №: 05:48:000032:108	Школа №1 реконструкция (дополнительный корпус)	40	2025
1.1.9.	ул. Ленина №13 Кад. №: 05:48:000034:5	10-этажный жилой дом	96	2025
1.1.10.	ул. Комсомольская Кад. №: 05:48:000090:43	Спорткомплекс Центр Прогресса Бокса	60	2025
1.1.11.	ул. Назарова, 3 Кад. №: 05:48:000069:5	Средняя общеобразовательная школа №2 на 300 мест, реконструкция	6	2025

№ п/п	Место расположения подключаемого объекта (адрес объекта или кадастровый номер участка)	Наименование подключаемого объекта	Планируемая нагрузка подключаемого объекта, м3/сут.	Год подключе- ния объекта
1.1.12.	ул. Назарова	Торговый центр «Дагестан»	20	2025
1.1.13.	Берег Каспийского моря (рядом с ТЭЦ) Кад. №: 05:48:000073:16	Жилой комплекс на 1500 квартир	900	2025
1.1.14.	ул. Безымянная – Приморская Кад. №: 05:48:000077:1	Многоквартирный дом	115,2	2025
1.1.15.	ул. Приморская Кад. №: 05:48:000078:265	Общеобразовательная организация на 800 уч. мест	16	2025
1.1.16.	Микрорайон «Центральный», ул. Ленина № 41 Кад. №: 05:48:000085:75/3	Многоквартирный дом	115,2	2025
1.1.17.	Микрорайон «Центральный»	Торговый центр	20	2025
1.1.18.	ул. А. Алиева, 2 Кад. №: 05:48:000086:130	Объект здравоохранения	10	2025
1.1.19.	Район спорткомплекса А. Алиева	10-этажный комплекс апартаменты	96	2025
1.1.20.	Кад. №: 05:48:000090:279	Реконструкция стадиона «Труд»	50	2025
1.1.21.	ул. Халилова, 1А Кад. №: 05:48:000091:34	Многоквартирный дом 10 – этажный, 3- подъездный с помещениями	72	2025
1.1.22.	ул. Байрамова, 1	Многоквартирный дом	96	2025

№ п/п	Место расположения подключаемого объекта (адрес объекта или кадастровый номер участка)	Наименование подключаемого объекта	Планируемая нагрузка подключаемого объекта, м3/сут.	Год подключе- ния объекта
1.1.23.	ул. Байрамова, 7А	13 – этажный, Многоквартирный дом	124,8	2025
1.1.24.	ул. Комсомольская, 3А	Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест	9,6	2025
Г.	Район мусульманского кладбища			
1.1.25.	Проспект И.Шамиля, 31А	Детский сад	16	2025
Д.	Р-н СНТ "Урожай"			
1.1.26.	Кад. №: 05:48:000092:9524	Дошкольная образовательная организация на 250 мест	20	2025
1.1.27.	Кад. №: 05:48:000092:9525	Общеобразовательная организация на 500 уч. мест	10	2025
Е.	Р-н СНТ "Восход"			
1.1.28.	ул. Промышленная №3 Кад. №: 05:48:000092:7696	Тренировочно - игровое поле	25	2025
Ж.	пгт Кирпичный			
1.1.29.	ул. Индустриальная, 2б Кад. №: 05:48:000011:8	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	50	2025
1.1.30.	Военный городок Кад. №: 05:48:000022:85	14 – этажный, 2 – подъездный, 162 - квартирный жилой дом	97,2	2025

№ п/п	Место расположения подключаемого объекта (адрес объекта или кадастровый номер участка)	Наименование подключаемого объекта	Планируемая нагрузка подключаемого объекта, м3/сут.	Год подключе- ния объекта
1.1.31.	В районе жилых домов войсковой части, район Кирпичного завода	Средне-этажная жилая застройка	60	2025
1.1.32.	Кирпичное шоссе Кад. №: 05:48:00062:69	Многоэтажная жилая застройка	192	2025
1.1.33.	Кирпичное шоссе Кад. №: 05:48:00062:73	Многоэтажная жилая застройка	192	2025
1.1.34.	Кирпичное шоссе Кад. №: 05:48:00062:278	Многоквартирный дом	122	2025
1.1.35.	Кирпичное шоссе Кад. №: 05:48:00062:279	Многоквартирный дом	122	2025
1.1.36.	Кирпичное шоссе Кад. №: 05:48:00062:280	Многоквартирный дом	122	2025
3.	Микрорайон Афган-городок			
1.1.37.	Кад. №: 05:48:000027:763	314-квартирный жилой дом, 3 блока	188,4	2026
И.	Основной пункт базирования «Каспий» 613/71-ОПБ/БИ			
1.1.38.	Кад. №: 05:48:000075:160; Кад. №: 05:48:000000:8461	Жилая застройка, 2 этап	574	2024

№ п/п	Место расположения подключаемого объекта (адрес объекта или кадастровый номер участка)	Наименование подключаемого объекта	Планируемая нагрузка подключаемого объекта, м3/сут.	Год подключе- ния объекта
1.1.39.	Кад. №: 05:48:000075:160; Кад. №: 05:48:000000:8461	Жилая застройка, 3 этап	3304	2026
К.	Микрорайон Уйташ			
1.1.40.	Кад. №: 05:09:000023:151122	Логистический центр на участке площадью 10543 м2	44,28	2026
Д.	ИТОГО		7 835,96	

1.2. Определение нагрузки подключаемых объектов

Планируемая нагрузка подключаемых объектов определена в м3/сутки в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, и расчетными нормативными расходами воды (сточных вод), определёнными в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий", и может быть уточнена владельцами объектов при заключении договоров о подключении.

Договорная нагрузка подключаемых объектов определяется в м3/сут. и в м3/час в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 в договорах о подключении и актах о подключении объектов заявителей, заключаемых и оформляемых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645.

Фактическая нагрузка подключаемых объектов определяется по приборам учёта или расчётным способом в соответствии с "Правилами организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Таблица 2

№ п/п	Наименование и размерность показателя	Расчётная формула определения показателя		Значение показателей до начала и после окончания реализации программы	
				до начала	после окончания
2.1.	Показатели качества питьевой воды				
2.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	Количество проб воды, отобранных в точках подачи воды в сеть и не соответствующих установленным требованиям, делённое на общее количество проб воды, отобранных в точках подачи воды в сеть	1,35	1,35	
2.1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	Количество проб воды, отобранных из распределительной водопроводной сети и не соответствующих установленным требованиям, делённое на общее количество проб воды, отобранных из распределительной водопроводной сети	4,53	4,53	
2.2.	Показатели качества очистки сточных вод				
2.2.1.	Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект без очистки, в общем объеме сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения (%)	Объём сточных вод, сброшенных в водный объект без очистки, делённый на объём сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения	Показатели не установлены в связи с отсутствием ОСК у АО "Единый оператор Республики Дагестан в		

№ п/п	Наименование и размерность показателя	Расчётная формула определения показателя	
		Значение показателей до начала и после реализации программы	
		до начала	после окончания
2.3.3.	Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Количество засоров на канализационных сетях в год, делённое на протяжённость канализационных сетей 7,9	7,5
2.4.	Показатели энергетической эффективности		
2.4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	Разница между объёмом воды, поданной в сети и объёмом воды, реализованной абонентам, делённая на объём воды, поданной в сети 16,9%	16,7%
2.4.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3)	Расход электроэнергии, использованной в процессе подготовки питьевой воды до резервуаров чистой воды (РЧВ), делённый на объём воды, поданной в сети 0,24	0,24
2.4.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	Расход электроэнергии, использованной на перекачку питьевой воды из РЧВ абонентам, делённый на объём воды, поданной из РЧВ в водопроводные сети 0,74	0,74
2.4.4.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, поступивших на ОСК (кВт*ч/куб. м)	Расход электроэнергии, использованной на перекачку сточных вод от абонентов до ОСК, делённый на объём сточных вод, поступивших на ОСК 0,246	0,246

Примечание к таблице (Таблица 2):

Фактические значения показателей Инвестиционной программы определено по данным МУП "Водоканал" (г.Каспийск) за 2021 год.

Плановые значения показателей Инвестиционной программы для АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения" устанавливаются с учётом выполнения мероприятий Инвестиционной программы, направленных на достижение этих показателей.

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности могут быть уточнены в установленном порядке при разработке, корректировке и реализации инвестиционной программы.

3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

3.1. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие подключение объектов заявителей к этим системам

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий, источником финансирования которых является плата за подключение	Целевые показатели, которые планируется достигнуть в результате выполнения мероприятий
A.	Мероприятия, обеспечивающие подключение объектов к централизованной системе водоснабжения	Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, на 7958 м3/сут.
3.1.1.	Замена насосного агрегата с насосом 1Д1250-125 на раме с электродвигателем на насосной станции 2 подъема водоочистных сооружений	
3.1.2.	Монтаж дополнительного насосного агрегата с насосом 1Д1250-125 на раме с электродвигателем на насосной станции водоочистных сооружений	
3.1.3.	Замена насосного агрегата с насосом 1Д1250-125 на раме с электродвигателем на насосной станции 3 подъема	

№ п/п	Наименование мероприятий, источником финансирования которых является плата за подключение	Целевые показатели, которые планируются достигнуть в результате выполнения мероприятий
3.1.4.	Замена насосного агрегата с насосом 1К100-65-250 на раме с электродвигателем на ВНС по ул. Ленина №56.	
3.1.5.	Замена насосного агрегата с насосом 1К100-65-250 на раме с электродвигателем на ВНС по ул. Ленина №50.	
3.1.6.	Замена насосного агрегата с насосом 1К100-65-250 на раме с электродвигателем на ВНС по ул. Ильишенко №5.	
3.1.7.	Замена насосного агрегата с насосом 1Д320-50 на раме с электродвигателем на ВНС ЗТМ по ул. Байрамова	
3.1.8.	Реконструкция с заменой водопровода диаметром = 90 мм, 110 мм и 325 мм, длиной = 550 м по ул. Мира до бульвара ДК Дагдизель	
3.1.9.	Реконструкция с заменой водопровода диаметром = 160 мм и длиной = 875 м по ул. Г.Цадасы от ул. Рабочая	
3.1.10.	Реконструкция с заменой водопровода диаметром = 160 мм и длиной = 334 м по ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до ул. Халилова, 10.	
3.1.11.	Реконструкция с заменой водопровода диаметром = 325 мм и длиной = 300 м по ул. А. Султана до МКР «Кирпичный»	
3.1.12.	Реконструкция с заменой водопровода диаметром = 325 мм и длиной = 600 мм по ул. Строительная от ул. Трудовая до школы №4.	
3.1.13.	Реконструкция с заменой водопровода диаметром = 219мм и длиной = 400 м по ул. Ленина №56 – Ильишенко.	

№ п/п	Наименование мероприятий, источником финансирования которых является плата за подключение	Целевые показатели, которые планируются достигнуть в результате выполнения мероприятий
3.1.14.	Реконструкция с заменой водопровода диаметром = 110 мм и длиной = 450 м по ул. Циолковского от ул. Трудовая до ул. Батырая	
3.1.15.	Реконструкция с заменой водопровода диаметром = 160 мм и длиной = 1460 м по ул. Гагарина от ул. Батырая до ул. Махачкалинская	
3.1.16.	Реконструкция с заменой водопровода диаметром = 325 мм и длиной = 300 м по ул. Строительная от ул. Трудовая до ул. Батырая	
3.1.17.	Техническое оснащение (приобретение оборудования, приборов, машин и механизмов, обеспечивающих выполнение и организацию работ по подлочноению объектов, увеличению мощности оборудования и пропускной способности сетей централизованной системы водоснабжения)	
Б.	Мероприятия, обеспечивающие подключение объектов к централизованной системе водоотведения:	Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на 7958 м³/сут.
3.1.18.	Замена двух насосов СМ 100-65-200/4 с электродвигателем мощностью 5,5 кВт на КНС «Техникум»	
3.1.19.	Замена двух насосов СМ 250-200-400/4 с электродвигателем мощностью 250 кВт на ГНС	
3.1.20.	Замена напорной канализации диаметром = 530 мм и длиной = 800 м по ул. Приморской от ГНС	
3.1.21.	Замена двух насосов СМ-200-200-400/4 с электродвигателем мощностью 250 кВт на КНС «Хазар»	

№ п/п	Наименование мероприятий, источником финансирования которых является плата за подключение	Целевые показатели, которые планируются достигнуть в результате выполнения мероприятий
3.1.22.	Техническое оснащение (приобретение оборудования, приборов, машин и механизмов, обеспечивающих выполнение и организацию работ по подключению объектов, увеличению мощности оборудования и пропускной способности сетей централизованной системы водоотведения)	

3.2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих достижение планируемых показателей качества, надёжности и энергоэффективности

Таблица 4

№ п/п	Наименование мероприятий, источником финансирования которых является нормативная прибыль, предусмотренная в тарифах на водоснабжение и водоотведение	Целевые показатели, которые планируются достигнуть в результате выполнения мероприятий
А.	Мероприятия, обеспечивающие достижение планируемых значений показателей качества питьевой воды в централизованной системе водоснабжения:	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям – не более 1,35%.
3.2.1.	Приобретение физико-химической и бактериологической лабораторий по контролю качества питьевой воды.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям – не более 4,53%.
Б.	Мероприятия, обеспечивающие достижение планируемых значений показателей качества надёжности и энергоэффективности в централизованной системе водоснабжения:	Количество перерывов в подаче холодной воды в местах исполнения обязательств гарантирующей организацией, возникших в результате аварий и повреждений на эксплуатируемых этой организацией объектах централизованной сис-
3.2.2.	Приобретение диагностической лаборатории по поиску утечек воды	

№ п/п	Наименование мероприятий, источником финансирования которых является нормативная прибыль, предусмотренная в тарифах на водоснабжение и водоотведение	Целевые показатели, которые планируется достигнуть в результате выполнения мероприятий
3.2.3.	Техническое оснащение (приобретение машин и механизмов, обеспечивающих выполнение работ по устранению утечек воды и аварий), а также обеспечивающих организацию работ по достижению показателей надёжности, качества и энергоэффективности	темы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год – не более 2,5 ед./км. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – не более – 16,7 %.
3.2.4.	Внедрение системы диспетчеризации оборудования и сооружений водоснабжения, технологического учета воды с установкой контрольных приборов учета воды и датчиков давления воды с возможностью передачи данных в диспетчерский пункт посредством LРWAN связи.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть – не более 0,98 кВт*ч/м3.
В.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:	
3.2.5.	Проектирование и монтаж охранной системы сигнализации от проникновения посторонних лиц, системы видеонаблюдения (16 видеокамер и 4 монитора) водозабора на озере Рыбьем	Снижение рисков проникновения на территорию объекта посторонних лиц
3.2.6.	Реконструкция с заменой ограждения на территории водозабора с монтажом колючей проволоки по периметру территории водозабора на озере Рыбьем (периметр 5800 м)	
3.2.7.	Проектирование и монтаж охранной системы сигнализации от проникновения посторонних лиц, системы видеонаблюдения (6 видеокамер и 2 монитора) на площадке резервуаров на горе Турали	

№ п/п	Наименование мероприятий, источником финансирования которых является нормативная прибыль, предусмотренная в тарифах на водоснабжение и водоотведение	Целевые показатели, которые планируются достигнуть в результате выполнения мероприятий
3.2.7.	Проектирование и монтаж колочей проволоки "Егоза" по периметру территории (периметр территории 600 м) на площадке резервуаров на горе Турали	
Г.	Мероприятия, обеспечивающие достижение планируемых значений показателей качества очистки сточных вод в централизованной системе водоотведения:	
3.2.8.	Приобретение физико-химической и бактериологической лабораторий по контролю качества сточных вод.	Недопущение бесконтрольного превышения абонентами нормативов состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения, применение к абонентам мер ответственности за такое превышение.
Д.	Мероприятия, обеспечивающие достижение планируемых значений показателей надёжности и бесперебойности объектов централизованной системы водоотведения:	
3.2.9.	Техническое оснащение (приобретение машин и механизмов, обеспечивающих выполнение работ по устранению аварий и засоров на сетях), а также организацию работ по обеспечению надёжности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения	Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети – не более 0,57 ед./км сетей в год
3.2.10.	Строительство канализационной сети Ду= 600 мм. длиной=580 метров из Ж/Б труб ул. Кавказская от ул.Омарова до ул. Кавказская №24	Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 7,5 ед./км сетей в год

Примечание:

Перечень мероприятий и значения показателей, которые планируются достигнуть после реализации мероприятий, могут быть уточнены в установленном порядке при реализации инвестиционной программы.